

### Krycí list rozpočtu v EUR

<b>Stavba : Verejný vodovod a verejná kanalizácia Červenica pri Sabinove - Rozšírenie vodovodnej a stok</b>							
<b>Objekt : 01 - Vodovod</b>			JKSO : 827131				
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing. Vladimír Zvada			
				Dňa: 27.02.2015			
Odberateľ: Obec Červenica pri Sabinove			IČO:				
			DIČ:				
Dodávateľ: Verejné obstarávanie			IČO:				
			DIČ:				
Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2			IČO: 10734627				
			DIČ:				
				187 M			
<b>A</b>	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:				10	Sučet riadkov 6 až 9:	
<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby				<b>D</b>	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14	Mimostavenisková doprava				19		
15			Sučet riadkov 11 až 14:		20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				<b>E</b>	Celkové náklady
podpis: Ing. Zvada						21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum: 03_2015						22	DPH 20% z:
						23	DPH 0% z:
						24	Sučet riadkov 21 až 23:
						<b>F</b>	Odpoččet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Poznámka: Náklady spojené s umiestnením stavby nie sú zahrnuté v položkách, zhotoviteľ si ich môže a nemusí zahrnúť individuálne resp. priamo do položiek

Odberateľ: Obec Červenica pri Sabinove  
Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227\*A 2-2  
Dodávateľ: Verejné obstarávanie

Spracoval: Ing. Vladimír Zvada  
JKSO : 827131  
Dátum: 27.02.2015

Stavba : Verejný vodovod a verejná kanalizácia Červenica pri Sabinove - Rozšírenie vodovodnej a stok  
Objekt : 01 - Vodovod

#### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,02931	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	121,91515	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	0,00	0,00	0,00	3,19446	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	125,13892	0,000
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	0,00	0,00	0,00	0,00950	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00950	0,000
<b>Za rozpočet celkom bez DPH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,14842</b>	<b>0,000</b>

Odberateľ: Obec Červenica pri Sabinove  
 Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227\*A 2-2  
 Dodávateľ: Verejné obstarávanie

**Stavba : Verejný vodovod a verejná kanalizácia Červenica pri Sabinove - Rozšírenie vodovodnej a stokovej siete**

**Objekt : 01 - Vodovod**

**Obsah: Výkaz výmer**

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	272	11510-1201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	2,000	hod		
2	272	11510-1301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	5,000	deň		
3	272	11900-1401	Dočasné zaistenie potrubia ocel. alebo liat. DN do 200 mm	1,500	m		
4	001	12000-1101	Príplatok za sťaženú výkopávku v blízkosti podzem. vedenia	4,096	m3		
5	001	13210-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2m v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1000 m3 (226-39)*0,7*1,55*0,3 "30% = 60.869	60,869	m3		
6	001	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 (226-39)*0,7*1,55*0,7 "70% = 142.027	142,027	m3		
7	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	142,027	m3		
8	272	13221-1201	Hĺbenie rýh ručne	4,096	m3		
9	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m (226-39)*2*1,55*0,2 "20% = 115.940	115,940	m2		
10	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	115,940	m2		
11	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m ((226-39)*0,7*1,55+4,096)-64,141 = 142.850	142,850	m3		
12	272	16250-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-4	64,141	m3		
13	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	64,140	m3		
14	001	16710-1103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	64,141	m3		
15	001	17120-1101	Násypy nez hutnené	64,141	m3		
16	001	17410-1002	Zásyp z hutnený jám, šachtíet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000m3	138,754	m3		
17	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaním	51,051	m3		
				1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
18	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku (226-39)*0,7*0,1 "lôžko = 13.090 (226-39)*0,7*0,39 "obsyp = 51.051	64,141	m3		
19	271	45231-3121	Podkladné bloky z betónu tr. B 10 v otv. výk. pod potrubie 4*0,4*0,4*0,4 = 0.256	0,256	m3		
20	271	45235-3101	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope 4*4*0,4*0,4 = 2.560	2,560	m2		
				4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>							
21	271	85724-2121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. výk. DN 80	1,000	kus		
22	MAT	552 506420	Koleno prírubové s pätkou DN 80	1,000	kus		
23	271	87124-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 90	187,000	m		
24	271	89124-1111	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 80	1,000	kus		
25	MAT	422 243970	Posúvač S24-118-610 PN10 DN 80	1,000	kus		
26	MAT	422 736070	Hydrant nadzemný DN 80 PN16 DIN	1,000	kus		
27	MAT	422 870000	D+M Univerzálna spojka s istením proti posunu PE-PVC DN80	2,000	kus		
28	MAT	422 912300	Súprava zemná posúvačová Y1020 DN80	1,000	kus		
29	MAT	422 913520	Príklop Y4504-posúvačový	1,000	kus		
30	271	89124-7211	Montáž hydrantov nadzemných DN 80	1,000	kus		
31	271	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	187,000	m		
32	271	89227-3111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	187,000	m		
33	MAT	286 3P0016	Tlakové potrubie HDPE PE-100 SDR17/PN10 DN/OD 90x5,4	187,000	m		

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
34	MAT	286 612103	Elektrotvarovka koleno W90 st. D90 PE100 SDR11	1,000	kus		
35	MAT	286 612166	Elektrotvarovka T-kus D90 PE100 SDR11	2,000	kus		
36	MAT	286 612687	Elektrotvarovka objímka so zarážkou MB D90 PE100 SDR11	3,000	kus		
37	MAT	286 615418	Integrovaný lemový nákrúžok EFL s prírubou D90/80 PE100 SDR11	1,000	kus		
38	271	89237-2111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	1,000	kus		
39	271	89940-1112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	1,000	kus		
40	271	89963-3299	Príplatok za pripojenie na jestvujúci vodovod	1,000	kpl		
				8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
41	221	93890-9311	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živičného	10 000,000	m2		
42	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	125,318	t		
				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			
				PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>							
272 - Vedenia rúrové vonkajšie							
43	272	80211-1090	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, rúry D90mm	3,000	kus		
44	272	80211-5090	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D90mm	1,000	kus		
45	272	80211-7090	Montáž elektrotvaroviek "T" T-kus PE100 SDR11 D90mm	2,000	kus		
46	272	80212-9510	Montáž lemového nákrúžku a PP príruby s oceľovým jadrom DN 80	1,000	kus		
47	272	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	190,000	m		
48	272	80322-2000	Montáž vývodu signalizačného vodiča+autozásuvka	2,000	kus		
49	272	80322-3000	Uloženie a dodávka PE fólie na obsyp	190,000	m		
50	272	80322-4000	Dodávka a montáž orientačného stĺpika+konštrukcia (lom, hydrant)	2,000	kus		
51	272	80323-1030	Orientačné tabuľky na stĺpiku	2,000	kus		
				272 - Vedenia rúrové vonkajšie spolu:			
				<b>0,00</b>			
				PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			
				<b>0,00</b>			
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>0,00</b>			

Odberateľ: Obec Červenica pri Sabinove  
Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227\*A 2-2  
Dodávateľ: Verejné obstarávanie

Spracoval: Ing. Vladimír Zvada  
JKSO : 827131  
Dátum: 27.02.2015

Stavba : Verejný vodovod a verejná kanalizácia Červenica pri Sabinove - Rozšírenie vodovodnej a stok  
Objekt : 01 - Vodovod

Ing. Vladimír Zvada

Názov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
--------------	--------------	-------------------	---------